EKALUND INDUSTRIOMRÅDE

UPPDRAG	SIGNATR	DATUM
Avsteg MER Anläggning 23	Hampus Lexander	2025-02-13

6.1 Avsteg från MER Anläggning 23, Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten

Denna handling innehåller ändringar, tillägg och kompletteringar till MER Anläggning 23.
Ändrings-, tilläggs- eller kompletteringstext som strider mot kvarstående, ursprunglig text under åberopad, underordnad eller överordnad rubrik gäller före den ursprungliga texten.

Kod	Rubrik	Ändring/komplettering/tillägg	Rev
BBC.15	Föroreningsundersökning	Ersättning ska vara in kalkylerad i allmänna arbete	
BCB.133	Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d	Endast belopp ska anges	
BCB.45	Åtgärd för mätpunkt, gränsmarkering o d	Endast belopp ska anges	
BFB.1	Fällning av samtliga träd inom angivet område	Mängd ersätts i m²	
BFB.1	Fällning av samtliga träd inom angivet område	I konto ingår mängd och ersättning för BFD.12	
BFC	Röjning	Mängd och ersättning igår i BFE.22	
BFD.12	Stubbrytning inom område för väg plan o d	~~Mängd och ersättning ingår i konto BFB.1~~ I konto ingår mängd och ersättning för BFD.13	
BFD.13	Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta	Mängd och ersättning ingår i BFD.12	
BFE.22	Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, skogsmark	I konto ingår mängd och ersättning för BFC, BFE.32 och BFF.3	

m3D Consulting AB
World Trade Center
Södra Järnvägsgatan 4A
SE-352 29 Växjö, Sverige

m3D Consulting AB
Org.nr 559117-1797

www.m3d.se
Mobil +46 (0)709 73 37 43
info@m3d.se

BFE.32	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark	Mängd och ersättning ingår i konto BFE.22	
BFF.3	Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation	Mängd och ersättning ingår i konto BFE.22	
CBB.14	Jordschakt för vegetationsyta	I konto ingår mängd och ersättning för CBB.612 och CBB.632	
CBB.3131	Jordschakt för värmeledning	Mängd och ersättning ingår i konto CBB.32	
CBB.32	Jordschakt för el- och telekabel o d	I konto ingår mängd och ersättning för konto CBB.3131	
CBB.612	Jordschakt för överdike, terrängdike o d	Mängd och ersättning ingår i konto CBB.14	
CBB.632	Jordschakt för utjämningsmagasin m m	Mängd och ersättning ingår i konto CBB.14	
CBC.112	Bergschakt kategori B och C för väg, plan o d samt sammansatt yta	I konto ingår mängd och ersättning för konto CBC.74	
CBC.74	Bergschakt för magasin, damm, bassäng, kanal o d	Mängd och ersättning ingår i konto CBC.112	
CEB.11222	Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan o d	I konto ingår mängd och ersättning för konto CEC.42	
CEB.46	Fyllning för fundament för kontaktledningsstolpe e d	I konto ingår mängd och ersättning för CEB.53	
CEB.53	Fyllning mot fundament	Mängd och ersättning ingår i konto CEB.46	
CEC.42	Resterande fyllning för el- och telekabel o d	Mängd och ersättning ingår i konto CEB.11222	
DDB.213	Plantering av häck- och landskapsväxter	Endast belopp skall anges	
DDB.217	Plantering av perenner, lökväxter, örtpluggplantor m m	Endast belopp skall anges	
DDB.221	Plantering av lövträd	Endast belopp skall anges	

DDB.221	Plantering av lövträd	I konto ingår mängd och ersättning för konto DDC.11 och DDC.22	
DDC.11	Stöd för stamträd	Mängd och ersättning ingår i konto DDB.221	
DDC.22	Skydd mot gnag- och betesskador	Mängd och ersättning ingår i konto DDB.221	
DDD.21	Gräsklippning, slåtter av gräsyta	I konto ingår mängd och ersättning för konto DHB.33	
DEF.01	Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och skylt	Endast belopp skall anges	
DGB.11	Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager	Endast belopp skall anges	
DGB.33	Återställande av naturmarksyta	Endast belopp skall anges	
DHB.2	Skötsel av anläggningskompletteringar m m under garantitiden	Endast belopp skall anges	
DHB.33	Skötsel av naturmarksytor under garantitiden	Mängd och ersättning ingår i konto DDD.21	
FBB.1	Kallmur av natursten	Enhet ersätts till m.	
PCF.2121	Rengöring av avloppsledning genom spolning	Endast belopp skall anges	